

Obiectivul: STR. GREWELN, MEDIAS  
 Obiectul: Rigola pluviala str. GREWELN  
 Devizul: Rigola pluviala str. Greweln

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații și elevații	mc	33,10		
2	RPCA01A1	Săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m cu maluri nesrijinite	mc	70,00		
3	TSD17A1	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0.50 m, executate manual, cu balast	mc	35,00		
4	CA02G1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în pereți și diafragme cu grosime până la 30 cm	mc	39,40		
5	CB01XB	Cofraje din scanduri rasinoase pt. beton în construcția apeductelor, canalelor și anexelor	mp	63,00		
6	CC02F1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având	kg	1.177,00		
7	TRA06A06	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =6 km	tona	98,90		
8	TRA02A06	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 6 km.	tona	56,00		
9	TRA01A06P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 6 km	tona	177,50		

10	TSC35A11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m	100 mc	1,03		
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau	ora	320,00		
12	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	100,00		
13	AUT3523A1	Excavator pe pneuri motor termic 0,71-1,25mc	ora	64,00		

S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.

Aprobat  
Munteanu I.

Verificat  
Gajdos G.

Intocmit  
Moraru I.