

BENEFICIAR: SC APA TARNAVEI MARI SA

REABILITARE REȚEA APA POTABILĂ ȘI BRANSAMENTE APA, EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRADA CARPATI, în municipiul MEDIAS

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR
DEVIZUL OFERTĂ A INVESTITIEI

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. REABILITAREA REȚELEI DE APA	
2	OB. 2. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ	
3	OB. 3. ORGANIZAREA DE ȘANTIER (1.5%)	
VALOAREA INVESTITIEI - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOAREA INVESTITIEI - TOTAL (inclusiv TVA)		

NOTA: Articolele compuse din listele de cantități cuprind operațiile de terasamente, respectiv: săpătura mecanizată, manuală sau combinată, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactări, transporturi, etc. Refacerea suprafețelor de drum se va face la nivel de piatră. Materialele de umplutură: nisip, balast, piatră spartă vor fi achiziționate și puse în opera de către antreprenor, prețul acestora fiind inclus în prețul de montaj din listele de cantități. De asemenea materialele cuprinse în listele de cantități 1.1.2. REABILITAREA REȚEA DE APA str. CARPATI (MATERIALE) și 2.1.2. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE str. CARPATI (MATERIALE) vor fi achiziționate și puse în opera de către antreprenor. Materialele necesare realizării lucrărilor se vor pune la dispoziție de către beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins în prețul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă și va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR: SC APA TARNAVEI MARI SA

REABILITARE REȚEA APA POTABILĂ ȘI BRANSAMENTE APA, EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRADA CARPATI, în municipiul MEDIAS

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB. 1. REABILITAREA REȚELEI DE APA

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	1.1 REABILITAREA REȚEA DE APA str. CARPATI (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	
2	1.2. REABILITAREA REȚEA DE APA str. CARPATI (MATERIALE)	
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (inclusiv TVA)		

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR: SC APA TARNAVEI MARI SA

REABILITARE REȚEA APA POTABILĂ ȘI BRANSAMENTE APA, EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRADA CARPATI, în municipiul MEDIAS

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB. 2. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	2.1 EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE str. CARPATI (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	
2	2.2 EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE str. CARPATI (MATERIALE)	
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (inclusiv TVA)		

ANTREPRENOR,

REABILITARE REȚEA APA POTABILĂ ȘI BRANSAMENTE APA, EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRADA CARPATI, în municipiul MEDIAS

OB. 1: REABILITAREA REȚELEI DE APA

1.1. REABILITAREA REȚEA DE APA str. CARPATI (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR	PREȚ TOTAL
1	Montaj conductă apă PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	160	ml	530		
2	Montaj conductă apă PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	110	ml	470.5		
3	Montaj conductă apă PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	90	ml	22.5		
4	Montaj conductă apă PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	63	ml	178		
5	Montaj hidranți de incendiu subterani	80	buc	9		
6	Camion de vane din beton armat turnat monolit		buc	7		
7	Montaj instalații hidraulice în camioane de vane		buc	7		
	Bransamente - 50 buc					
8	Montaj conductă PEID pentru bransamente Pn 10 atm, PE 100	25	ml	300		
9	Montaj camioane bransament	500	buc	50		
TOTAL						

ANTREPRENOR,

1.2. REABILITAREA REȚEA DE APA str. CARPATI (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA MATERIALELOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR	PREȚ TOTAL
1	Beton C20/25		mc	34.5		
2	Capac cu ramă fontă ptr. camion vizitare carosabil D400 40to		buc	7		
3	Oțel beton		kg	2500		
TOTAL						

ANTREPRENOR,

REABILITARE REȚEA APA POTABILĂ ȘI BRANSAMENTE APA, EXTINDEREA REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRADA CARPATI, în municipiul MEDIAS

OB. 2. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ

2.1 EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE str. CARPATI (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR	PREȚ TOTAL
1	Montaj tub PVC-KG, SN4 la h ≤ 2 m	315	ml	129		
2	Montaj tub PVC-KG, SN4 la h ≤ 2 m	250	ml	126		
3	Montaj tub PVC-KG, SN4 la h = 2 ÷ 3 m	250	ml	84		
4	Montaj camin de vizitare	800	buc	9		
	Racorduri - 16 buc					
5	Montaj tub PVC-KG pentru racord SN4 montat la h ≤ 2 m	160	ml	96		
6	Montaj camin de racord la h ≤ 2 m	400	buc	16		
					TOTAL	

ANTREPRENOR,

2.2 EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE str. CARPATI (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA MATERIALELOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR	PREȚ TOTAL
1	Capac cu rama fonta ptr. camin vizitare carosabil D400 40to		buc	9		
2	INEL BETON ADUCERE LA COTA CANALIZARE 10 X 62,5 cm		buc	11		
3	INEL BETON ADUCERE LA COTA CANALIZARE 5 X 62,5 cm		buc	13		
4	REDUCTIE TRONCONICA BETON PT CAMIN CANAL 800X625X600mm		buc	9		
5	Rola beton (inel) 800x250mm		buc	4		
6	Rola beton (inel) 800x500mm		buc	6		
7	Role beton baza radiere camin vizitare 800mm jgheab și colector 250mm, H=1000mm		buc	5		
8	Role beton baza radiere camin vizitare 800mm jgheab și colector 315mm, H=1000mm		buc	4		
					TOTAL	

ANTREPRENOR,