

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Scheseaus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. Reabilitarea rețelei de apa	0.00
2	OB. 2. Reabilitarea rețelei de canalizare menajera	0.00
3	OB. 3. Reabilitarea rețelei de canalizare pluviala	0.00
4	OB. 4. Organizare de santier (2%)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

NOTA: Articolele compuse din listele de cantitati cuprind operatiile de terasamente, respectiv: sapatura mecanizata, manuala sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transpoarte, etc. Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatra sparta vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj din listele de cantitati. De asemenea materialele cuprinse in listele de cantitati 1.2. Reabilitare retea de apa str. C. Schesaeus (materiale), 2.2. Reabilitare retea de canalizare menajera str. C. Schesaeus (materiale) si 3.2. Reabilitare retea de canalizare pluviala str. C. Schesaeus (materiale), vor fi achizitionate si puse in opera de catre antreprenor. Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in pretul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă si va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Schesaeus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB. 1. Reabilitarea retelei de apa str. C. Schesaeus

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	1.1. Reabilitare retea de apa str. C. Schesaeus (manopera + utilaj + transport)	0.00
2	1.2. Reabilitare retea de apa str. C. Schesaeus (materiale)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Schesaeus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
 Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

OB. 1. Reabilitarea retelei de apa str. C. Schesaeus

Deviz 1.1. Reabilitare retea de apa str. C. Schesaeus (manopera + utilaj + transport)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj conducta apa PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	110	ml	160		0.00
2	Montaj conducta apa PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	50	ml	165		0.00
3	Montaj hidranti de incediu subterani	80	buc	1		0.00
4	Camin de vane din beton armat turnat monolit	1,0 X 1,5 m	buc	2		0.00
5	Montaj instalatii hidraulice in camine de vane		buc	2		0.00
	Bransamente - 10 buc					
6	Montaj conducta PEID pentru bransamente Pn 10 atm, PE 100	32	ml	60		0.00
7	Montaj camine bransament	500	buc	10		0.00
TOTAL						0.00

CONTRACTANT,

Deviz 1.2. Reabilitare retea de apa str. C. Schesaeus (materiale)

Pentru umpluturi au fost estimate urmatoarele cantitati:

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm		mc	76		0.00
2	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm		mc	113		0.00
3	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 8-15 mm.		mc	50		0.00
TOTAL						0.00

CONTRACTANT,

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Schesaeus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB. 2. Reabilitarea rețelei de canalizare menajera str. C. Schesaeus

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	2.1. Reabilitare retea de canalizare menajera str. C. Schesaeus (manopera + utilaj + transport)	0.00
2	2.2. Reabilitare retea de canalizare menajera str. C. Schesaeus (materiale)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Scheseaus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
 Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

OB. 2. Reabilitarea rețelei de canalizare menajera str. C. Schesaeus

Deviz 2.1. Reabilitare retea de canalizare menajera str. C. Schesaeus (manopera + utilaj + transport)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	315	ml	201		0.00
2	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	250	ml	69		0.00
3	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	200	ml	148		0.00
4	Montaj camin de vizitare	800	buc	28		0.00
	Racorduri - 16 buc					0.00
5	Montaj tub PVC-KG pentru racord SN4 montat la h ≤ 2 m	160	ml	146		0.00
6	Montaj camin de racord la h ≤ 2 m	400	buc	17		0.00
TOTAL						0.00

CONTRACTANT,

Deviz 2.2. Reabilitare retea de canalizare menajera str. C. Schesaeus (materiale)

Pentru umpluturi au fost estimate urmatoarele cantitati:

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm		mc	155		0.00
2	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm		mc	300		0.00
3	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 8-15 mm.		mc	103		0.00
TOTAL						0.00

CONTRACTANT,

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Schesaeus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB. 3. Reabilitarea rețelei de canalizare pluviala str. C. Schesaeus

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	3.1. Reabilitare retea de canalizare pluviala str. C. Schesaeus (manopera + utilaj + transport)	0.00
2	3.2.Reabilitare retea de canalizare pluviala str. C. Schesaeus (materiale)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Denumire contract: Reabilitare retea de apa potabila, retea de canalizare menajera si pluviala pe str. C. Schesaeus in Municipiul Medias, jud. Sibiu
 Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

OB. 3. Reabilitarea rețelei de canalizare pluviala str. C. Schesaeus

Deviz 3.1. Reabilitare retea de canalizare pluviala str. C. Schesaeus (manopera + utilaj + transport)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	400	ml	155		0.00
	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	315	ml	77		0.00
	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	200	ml	385		0.00
	Montaj camin de vizitare	800	buc	14		0.00
	Montaj gura de scurgere	400	buc	13		0.00
	Racorduri - 54 buc					0.00
	Montaj tub PVC-KG pentru racord SN4 montat la h ≤ 2 m	160	ml	343		0.00
	Montaj camin de racord la h ≤ 2 m	400	buc	54		0.00
TOTAL						0.00

CONTRACTANT,

Deviz 3.2. Reabilitare retea de canalizare pluviala str. C. Schesaeus (materiale)

Pentru umpluturi au fost estimate urmatoarele cantitati:

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm		mc	266		0.00
2	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm		mc	515		0.00
3	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 8-15 mm.		mc	177		0.00
TOTAL						0.00

CONTRACTANT,