

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Extindere retea de canalizare pluviala str. Cibin I - municipiul Medias, jud. Sibiu

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. Extindere retea de canalizare pluviala	0,00
2	OB. 2. Organizare de santier (2%)	0,00
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (exclusiv TVA)		0,00
TVA 19 %		0,00
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (inclusiv TVA)		0,00

NOTA: Articolele compuse din listele de cantitati cuprind operatiile de terasamente, respectiv: sapatura mecanizata, manuala sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transporturi, etc. Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatra sparta vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj din listele de cantitati. De asemenea materialele cuprinse in listele de cantitati 1.2. Extindere retea de canalizare pluviala strada Cibin (materiale) voi fi achizitionate si puse in opera de catre antreprenor. Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in pretul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă si va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Extindere retea de canalizare pluviala str. Cibin I - municipiul Medias, jud. Sibiu

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB. 1. Extinderea rețelei de canalizare pluviala**

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	1.1. Extindere retea de canalizare pluviala strada Cibin (manopera + utilaj + transport)	0,00
2	1.2. Extindere retea de canalizare pluviala strada Cibin (materiale)	0,00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0,00
TVA 19 %		0,00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0,00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Extindere retea de canalizare pluviala str. Cibin I - municipiul Medias, jud. Sibiu

OB. 1. Extinderea rețelei de canalizare pluviala

Deviz 1.1. Extindere retea de canalizare pluviala strada Cibin I (manopera + utilaj + transport)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h = 2÷3 m	500	ml	32		
2	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	400	ml	156		
3	Montaj tub PVC-KG, SN8 la h ≤ 2 m	200	ml	51		
4	Montaj camin de vizitare h ≤ 2 m	1000	buc	8		
5	Montaj camin de vizitare h = 2÷3 m	1000	buc	2		
6	Montaj gura de scurgere		buc	8		
TOTAL						

CONTRACTANT,

Deviz 1.2. Extindere retea de canalizare pluviala strada Cibin I (materiale)

Pentru umpluturi au fost estimate urmatoarele cantitati:

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm		mc	79		
2	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm		mc	181		
3	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 8-15 mm.		mc	53		
4	Capac cu rama fonta ptr. camin vizitare carosabil D400 40to		buc	10,00		
5	INEL BETON PENTRU CANALIZARE 10X62,5 cm		buc	8,00		
6	INEL BETON PENTRU CANALIZARE 5X62,5 cm		buc	10,00		
7	REDUCTIE TRONCONICA BETON PT CAMIN CANAL 1000X625X600		buc	10,00		
8	Rola beton (inel) 1000x250mm		buc	2,00		
9	Role beton baza radiere camin vizitare D=1000mm cu jgheab si colector		buc	10,00		
TOTAL						

CONTRACTANT,