

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR  
DEVIZUL OFERTĂ A INVESTITIEI**

**Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului - strada Feleac, Municipiul Mediaș, JUDEȚUL  
SIBIU**

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. REABILITARE REȚEA DE APA	
2	OB. 2. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA	
3	OB. 3. ORGANIZARE DE ȘANTIER (2%)	
VALOARE OBIECT - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOARE OBIECT - TOTAL (inclusiv TVA)		

NOTA: Articolele compuse din listele de cantitati cuprind operatiile de desfacere strat rutier, terasamente, respectiv: sapatura mecanizata, manuala sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transpoarte, etc. Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatra sparta vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj din listele de cantitati. De asemenea materialele cuprinse in listele de cantitati 1.1.2. REABILITARE REȚEA DE APA str. FELEAC (MATERIALE) vor fi achizitionate si puse in opera de catre antreprenor. Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in pretul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă și va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului - strada Feleac, Municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT  
1.1. REABILITARE REȚEA DE APA

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	1.1.1. REABILITARE REȚEA DE APA STR. FELEAC (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	0.00
2	1.1.2. REABILITARE REȚEA DE APA str. FELEAC (MATERIALE)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului - strada Feleac, municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

1.1. REABILITARE REȚEA DE APA

1.1.1. REABILITARE REȚEA DE APA STR. FELEAC (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	110	ml	541		
2	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	90	ml	13		
3	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	63	ml	80		
4	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	40	ml	521		
5	Montaj hidranti de incediu subterani DN80mm	80	buc	4		
6	Camin de vane din beton armat turnat monolit	1,0 X 1,5 m	buc	3		
7	Montaj instalatii hidraulice in camine de vane		buc	3		
					TOTAL	

1.1.2. REABILITARE REȚEA DE APA str. FELEAC (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Beton de ciment C20/25		mc	15		
2	Capac cu rama fonta ptr. camin vizitare carosabil D400 40to		buc	3		
3	Otel beton		kg	1200		
4	Sarma neagra		kg	45		
5	Scandura pentru cofraj		mp	75		
					TOTAL	

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului - strada Feleac, Municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT**  
**2.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA**

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA STR. FELEAC (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	0.00
	Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)	0.00
	TVA 19 %	0.00
	Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)	0.00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului - strada Feleac, municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

2.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA

2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA STR. FELEAC (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj tub PP, SN8 la h ≤ 2 m	250	ml	94		
2	Montaj tub PP, SN8 la h ≤ 2 m	200	ml	449		
3	Montaj tub PP, SN8 la h ≤ 2 m	160	ml	245		
4	Montaj camin de vizitare	800	buc	26		
5	Montaj camin de racord la h ≤ 2 m	400	buc	25		
					TOTAL	

CONTRACTANT,