

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR  
DEVIZUL OFERTĂ A INVESTITIEI**

**Reabilitare rețea de apa si canalizare pluvială Zona Vitrometan - strada Cibin, municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU**

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. REABILITARE REȚEA DE APA	
2	OB. 2. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA	
3	OB. 3. ORGANIZARE DE ȘANTIER (2%)	
VALOARE OBIECT - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOARE OBIECT - TOTAL (inclusiv TVA)		

NOTA: Articolele compuse din listele de cantitati cuprind operatiile de desfacere strat rutier, terasamente, respectiv: sapatura mecanizata, manuala sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transporte, etc. Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatra sparta vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj din listele de cantitati. Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in pretul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă si va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Reabilitare rețea de apă și canalizare pluvială Zona Vitrometan - strada Cibin, municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

1.1. REABILITARE REȚEA DE APA

1.1.1. REABILITARE REȚEA DE APA STR. CIBIN (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj conducta apă PEID PN10, PE 100, SDR 17	110	ml	220		
2	Montaj conducta apă PEID PN10, PE 100, SDR 17	90	ml	15		
3	Montaj conducta apă PEID PN10, PE 100, SDR 17	63	ml	15		
4	Montaj conducta apă PEID PN10, PE 100, SDR 17	40	ml	160		
5	Montaj hidranți de incendiu subterani DN80mm	80	buc	3		
6	Montaj instalații hidraulice în camine de vane		buc	1		
					<b>TOTAL</b>	

CONTRACTANT,

Reabilitare rețea de apă și canalizare pluvială Zona Vitrometan - strada Cibin, municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

2.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ

2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ STR. CIBIN (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR	PREȚ TOTAL
1	Montaj tub PVC, SN8 la h ≤ 2 m	400	ml	80		
2	Montaj tub PVC, SN8 la h ≤ 2 m	315	ml	335		
3	Montaj tub PVC, SN8 la h ≤ 2 m	200	ml	164		
4	Montaj camin de vizitare		buc	18		
5	Montaj gura scurgere	400	buc	39		
					<b>TOTAL</b>	

2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ STR. CIBIN (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR	PREȚ TOTAL
1	Placa de beton B250 1.2x1.2x0.2m cu capac carosabil D400, 40 to		buc	18		
2	Rola beton (inel) 1000x250mm		buc	12		
3	Rola beton (inel) 800x250mm		buc	24		
4	Role beton baza radiere camin vizitare D=1000mm, H=1000mm (inclusiv piesele de trecere)		buc	6		
5	Role beton baza radiere camin vizitare D=800mm, H=1000mm (inclusiv piesele de trecere)		buc	12		
					<b>TOTAL</b>	

CONTRACTANT,